

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ14	1	ΟΔΟΝ 1310	m	5.200	0,65	3.380,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	2	ΟΔΟΝ 3211B	m2	4.800	1,75	8.400,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	3	ΟΔΟΝ 4110	m2	4.800	1,20	5.760,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ04	4	ΟΔΟΝ 4120	m2	5.659,43	0,45	2.546,74	
5	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ06	5	ΟΔΟΝ 4421B	ton	856	89,90	76.954,40	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	6	ΟΔΟΝ 4521B	m2	5.600	7,98	44.688,00	
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ17.1	7	ΟΙΚ 7788	m2	1.800	3,80	6.840,00	
Σύνολο 1. ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ								148.569,14	148.569,14
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	148.569,14 26.742,45
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	175.311,59 26.296,74
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									201.608,33 4,57
Αθροισμα ΦΠΑ								24,00 %	201.612,90 48.387,10
Γενικό Σύνολο									250.000,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 13/7/2016
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 13/7/2016
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 13/7/2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ