



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ  
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-ΒΛΑΣΤΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 041 (2017ΣΕΠ04100006)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00€

### **ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ**

(Φ.Α.Υ)

(Π.Δ 305/96,αρθρ.3 – παρ.3,7,8,9,10,11)

#### **ΓΕΝΙΚΑ:**

Έργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-ΒΛΑΣΤΗ  
Διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ  
Ιδιοκτήτης: Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
Υπόχρεος Φ.Α.Υ.: Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

#### **ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ:**

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η ασφαλτόστρωση του δρόμου από Κλεισούρα προς Βλάστη. Συγκεκριμένα πρόκειται να κατασκευαστούν τα εξής:

- Επέκταση τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου D800mm και κατασκευή νέου τοιχείου για τη διαπλάτυνση τοπικά της οδού.
- Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10m στο τμήμα της οδού που υπάρχει μόνο μία στρώση βάσης και θα γίνει ανακατασκευή της υφιστάμενης στρώσεις στο τμήμα που υπάρχουν δύο στρώσεις.
- Θα κατασκευαστούν ερείσματα στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
- Θα γίνει καθαρισμός και μόρφωση της υφιστάμενης τάφρου και άρση των καταπτώσεων που ήδη υπάρχουν.
- Θα ασφαλτοστρωθεί όλο το τμήμα της οδού και θα τοποθετηθεί ισοπεδωτική άσφαλτος στη συναρμογή με την υφιστάμενη άσφαλτο προς την Κλεισούρα.
- Θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας και πινακίδες σήμανσης στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία για την ασφάλεια της οδού.
- Επίσης θα τοποθετηθεί διαγράμμιση στο οδόστρωμα με ανακλαστική βαφή.

#### **ΣΧΕΔΙΑ:**

Για το έργο αυτό έχει γίνει οριστική μελέτη και περιλαμβάνει: Τεχνική Περιγραφή, Προμέτρηση, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

#### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:**

Ζώνες κινδύνου του έργου είναι η περιοχή μεταξύ του Δ.Δ.Κλεισούρας και Δ.Δ.Βλάστης.

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

Τα υπολείμματα τροφοδοσίας του προσωπικού θα μεταφέρονται στους δημόσιους κάδους απορριμμάτων της περιοχής. Θα γίνεται χρήση των χώρων υγιεινής από το προσωπικό, και θα αλλάζει σε βοηθητικούς χώρους.

Θα υπάρχει μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών.

#### **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ:**

Το έργο θα επιθεωρείται τακτικά.

Καστοριά 17-10-2017  
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Καστοριά 17-10-2017  
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Καστοριά 17-10-2017  
Ο Δ/ντης Δ.Τ.Ε.

Σοφία Βλάχου  
Πολιτικός Μηχανικός Α'

Βασιλική Σιδηροπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός Α'

Αθανάσιος Βεκιάρης  
Πολιτικός Μηχανικός Α'