

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ 3.06.02	ΥΔΡ 6058	2	m3	5.000,00	2,02	10.100,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								10.100,00	10.100,00
2. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ									
1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galvan: 95%Zn - 5%Al)	ΝΑΟΔΟ Β65.1.2	ΝΟΔΟ 2311	3	kg	21.600,00	3,10	66.960,00	
2	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.2	ΝΟΔΟ 2312	4	m2	10.000,00	2,50	25.000,00	
3	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.3	ΝΟΔΟ 2313	5	m3	2.800,00	24,90	69.720,00	
4	Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματοπλέγμα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, προστασίας οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. (Serasanetti)".	ΝΑΟΔΟ Β65.2.N	ΝΑΟΔΟ 65.2	7	m2	8.000,00	0,80	6.400,00	
Σύνολο : 2. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ								168.080,00	168.080,00
Άθροισμα									178.180,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	32.072,40
Άθροισμα									210.252,40
Απρόβλεπτα								15,00%	31.537,86
Άθροισμα									241.790,26
Πρόβλεψη αναθεώρησης									145,22
Άθροισμα									241.935,48
ΦΠΑ								24,00%	58.064,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									300.000,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 30 /3/2018
Οι μελετητές

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 30 /3/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π.-Δ.Τ.Ε.-
Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΣΤΡΕΖΟΥ ΖΩΗ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΟΤΣΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ

Με την α.π. 71564/876/24-4-2018 απόφαση
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου
Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Καστορίας