

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	100,00
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	2	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	50,00
3	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	500,00
4	Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων	4	ΝΑΟΔΟ Α28	m3	1.900,00
5	Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	5	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	350,00
6	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	6	ΝΑΟΔΟ Β02	m3	94,29
7	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	7	ΝΑΟΔΟ Β04.2	m3	300,00
8	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα	8	ΝΑΥΔΡ 5.09.01	m3	100,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ					
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	9	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	35,00
2	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	10	ΝΑΟΔΟ Β29.4.2	m3	210,00
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	11	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	15.000,00
3. ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
1	Σιδηρά κιγκλιδώματα	12	ΝΑΟΔΟ Ε04.2	kg	500,00
4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	13	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	50,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	14	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	700,00
5. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	15	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	700,00
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	16	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	700,00
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	17	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	80,50
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	18	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	700,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΪΟΣ 2018
 Οι μελετητές

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΪΟΣ 2018
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.-
 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΪΟΣ 2018
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Με την αριθμ.πρωτ.93084/1093/23-5-2018
 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου
 Δ.Τ.Ε.

ΣΤΡΕΖΟΥ ΖΩΗ
 Πολ.Μηχ/κός Τ.Ε.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Πολ.Μη/κός