

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1.1. Εργα προστασίας κοίτης & πρηνών									
1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ Β65.1.1	ΝΟΔΟ 2311	1	kg	12.300,00	2,70	33.210,00	
2	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.2	ΝΟΔΟ 2312	2	m2	5.900,00	2,50	14.750,00	
3	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.3	ΝΟΔΟ 2313	3	m3	930,00	19,50	18.135,00	
Σύνολο : 1.1. Εργα προστασίας κοίτης & πρηνών								66.095,00	66.095,00
1.2. Λοιπές προστατευτικές κατασκευές									
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΝΑΥΔΡ 3.01.01	ΥΔΡ 6053	4	m3	200,00	0,62	124,00	
2	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΝΑΥΔΡ 3.06.01	ΥΔΡ 6058	5	m3	1.800,00	0,72	1.296,00	
3	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΝΑΥΔΡ 5.01	ΥΔΡ 6079	6	m3	1.500,00	0,62	930,00	
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα	ΝΑΥΔΡ 5.09.01	ΥΔΡ 6067	7	m3	90,00	6,80	612,00	
5	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	ΝΑΥΔΡ 8.04.03	ΥΔΡ 6158	8	m3	120,00	15,50	1.860,00	
6	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών Με λίθους λατομείου, βάρους 20 έως 100 kg	ΝΑΥΔΡ Ν18.04.05	ΥΔΡ 6157	9	m3	27,40	14,50	397,30	
Σύνολο : 1.2. Λοιπές προστατευτικές κατασκευές								5.219,30	5.219,30
Σύνολο : 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ									71.314,30
Σε μεταφορά									71.314,30

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									71.314,30
								18,00%	12.836,57
									84.150,87
								15,00%	12.622,63
									96.773,50
									0,69
									96.774,19
								24,00%	23.225,81
									120.000,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 22/5/2017
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/5/2017
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 24/5/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΗΝΑΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Βεβαιώνεται το ακριβές αντίγραφο