

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ					
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	180,00
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.2	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	85,00
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1.3	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	15,00
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	1.4	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	85,00
5	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	1.5	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	90,00
6	Κατασκευή επιχωμάτων	1.6	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	90,00
1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.1	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	28,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.2	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	19,00
3	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα	2.3	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	m3	255,00
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	2.4	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	17.000,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	2.5	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	258,73
6	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ	2.6	ΝΑΟΔΟ Β32	m2	325,00
7	Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλο, πάχους 12 mm	2.7	ΝΑΟΔΟ Β43.3	m2	17,00
8	Αντιρρυπαντική επάλειψη	2.8	ΝΑΟΔΟ Β35	m2	345,00
1.3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.1	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	45,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	3.2	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	450,00
3	Κατασκευή ερεισμάτων	3.3	ΝΑΟΔΟ Γ05	m3	8,00
1.4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	4.1	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	750,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	4.2	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	750,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	4.3	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	750,00
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	4.4	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	750,00
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	4.5	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	120,00
1.5. ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ					
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	5.1	ΝΑΟΔΟ Ε01.3.1	m	32,00
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	5.2	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	100,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων	5.3	ΝΑΟΔΟ Ε19	ΤΕΜ	15,00

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

Καστοριά 20-03-2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο
Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΛΛΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΚΙΑΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β