

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία των υδραυλικών έργων.

Περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης μετά την υπερχειλίση του ποταμού σε πέντε (5) λιμνοδεξαμενές άρδευσης .

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού και εκβάθυνσης αυτών των λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα .

A/A	Θέση (συντεταγμένες)	Εμβαδόν (m ²)
1	40° 29' 56.44" Β , 21° 12' 55.38" Α	2.650
2	40° 29' 40.31" Β , 21° 10' 36.59" Α	3.750
3	40° 29' 22.00" Β , 21° 9' 27.29" Α	3.350
4	40° 28' 58.88" Β , 21° 8' 34.15" Α	4.250
5	40° 28' 56.35" Β , 21° 8' 45.82" Α	1.850
	ΣΥΝΟΛΟ	15.850

Ο καθαρισμός και η εκβάθυνση αυτών των λιμνοδεξαμενών είναι εφικτή με την χρήση μηχανικού εκσκαφέα τύπου «ντραγκλάϊν» και θα γίνει παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής .

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη μελέτη , τα σχέδια της Υπηρεσίας και με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές .

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 60.000,00€

συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε.και Ο.Ε.(18%) ,των απροβλέπτων (15%) και του Φ.Π.Α. (24%).

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Πνευμονίδης Ιωάννης
Ηλ/γος Μηχ/κός ΤΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κοτσάκος Στέλιος
Πολ/κός Μηχ/κός

Καστοριά 18-4-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Βεκιάρης Αθανάσιος
Πολ/κός Μηχ/κός