

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ					
1	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με συστηματική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με εκτεταμένη διάβρωση οπλισμού)	1	ΝΑΟΔΟ Β95.3	m2	166,00
2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	m3	20,00
3	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	3	ΝΑΥΔΡ 10.18	m2	240,00
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	4	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	375,00
2. ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	5	ΝΑΟΔΟ Ε04.1	m	50,00
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	6	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	280,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
 Οι μελετητές

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε.
 Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΪΟΣ 2018
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Με την αριθμ.πρωτ:
 93077/1092/23-5-2018(ΑΔΑ :Ψ1ΒΠ7ΛΨ-Δ5Σ).
 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου
 Δ.Τ.Ε

ΣΤΡΕΖΟΥ ΖΩΗ
 Πολ.Μηχ/κός Τ.Ε.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Πολ.Μηχ/κός