

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΠΟΙΑ									
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων & πρηνών από βλάστηση , απομάκρυνση πετρών σε θέση στηθαίων. σε πλάτος 3 μέτρων	ΝΑΠΡΣ ΝΣΤ04.6.2	ΠΡΣ 5352	1	m	6.000,00	2,00	12.000,00	
Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								12.000,00	12.000,00
1.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	2	m	250,00	1,00	250,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	3	m ²	430,00	3,40	1.462,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	4	m ²	2.400,00	0,45	1.080,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, μεταβλητού πάχους με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΝΔ08.1	ΟΔΟΝ 4521Β	5	ton	326,00	89,34	29.124,84	
Σύνολο : 1.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								31.916,84	31.916,84
Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΑ									43.916,84
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.905,03
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	7.773,28
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									82,27
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	14.322,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									74.000,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 21/02/2020
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 21/02/2020
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 21/02/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Β'

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α'

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α'