

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΈΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ –Α΄ΦΑΣΗ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΈΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ –Α΄ΦΑΣΗ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Π. 2021/Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

*

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή παραλλήλων έργων αναδάσμου στο αγρόκτημα αναδάσμου Κομνηνάδων του Δήμου Νεστορίου και αναφέρεται σε εργασίες διάνοιξης, αμμοχαλικόστρωσης αγροτικών δρόμων και κατασκευής τεχνικών στο νέο καθεστώς αναδάσμου.

➡ ΓΕΝΙΚΑ

Στο αγρόκτημα της Δ.Κ. Κομνηνάδων του Δήμου Νεστορίου και σε έκταση 3.600στρ. έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αναδάσμου και απαιτείται η υλοποίηση των παραλλήλων έργων προκειμένου το αγροκτήμα να γίνει λειτουργικό και τα αγροτεμάχια να αποκτήσουν ασφαλή πρόσβαση.

➡ ΕΙΔΙΚΑ

Συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

- Διάνοιξη και διαμόρφωση των δρόμων του αναδάσμου συνολικού μήκους 5.800μ.μ και διαμόρφωση των ρείθρων τους. Το πλάτος των δρόμων του αναδάσμου είναι 8,00 και 10,00 μέτρα.
- Κατασκευή τεχνικών και συγκεκριμένα :
 - α.-ενός κιβωτοειδούς οχετού 1*2 σύμφωνα με τα πρότυπα της Εγνατίας Οδού και μήκους 10μ.και
 - β.-τριών σωληνωτών οχετων Φ60 και ενός σωληνωτού οχετού Φ 100.

στις θέσεις που ορίζονται στο διάγραμμα αναδάσμου εντός των προβλεπόμενων ορίων των αγροτικών δρόμων και εξασφαλίζουν την ασφαλή και ομαλή βατότητα στους νέους δρόμους του αναδάσμου.

- **Δάνεια –Αποθέσεις-Υλικά**

Ως αποθεσιοθάλαμοι για τα πλεονάζοντα προϊόντα από την εκσκαφή των αγροτικών δρόμων θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι χώροι της περιοχής που θα υποδειχθούν από τον δήμο Νεστορίου. Τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα προέρχονται από εγκεκριμένο δανειοθάλαμο επί του ποταμού Αλιάκμονα.

- **Απαλλοτριώσεις**

Για την κατασκευή του ανωτέρω έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η **μελέτη** συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς με χρήση των ισχυουσών εκδόσεων Ενιαίων Τιμολογίων

Για τη **δημοπράτηση** του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»
- Ο Ν.4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

▪ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 200.000 € και αναλύεται σε:

✓ Δαπάνη Εργασιών :	118.858,10 €
✓ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%):	21.394,46 €
✓ Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.):	21.037,88 €
✓ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (23%):.....	38.709,71 €
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ	200.000,00 €
(Εγκ.36/13-12-2001)	

Η συνολική διάρκεια των έργων εκτιμάται σε **365 (τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες)** και ενδεικτικά απεικονίζεται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί.

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Κ.Α.Π./2021 -Π.Ε.Καστοριάς.

Καστορία Ιανουάριος 2021

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΣΤΡΕΖΟΥ ΖΩΗ
Πολ.Μηχ/κός Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π

ΔΟΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πολ.Μηχ/κός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με α.π. 20671/12-02-2021(ΑΔΑ:ΩΓ9Ν7ΛΨ-Θ87) απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ.Τ.Ε.