

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| Α/Α                                      | Είδος Εργασιών   | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου    | Μον. Μετρ. | Ποσότητα  |
|--|--|------|-------------------|------------|-----------|
| [1]                                      | [2]  | [3]  | [4]               | [5]        | [6]       |
| <b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>                   |  |      |                   |            |           |
| 1  | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες   | 1    | ΝΑΟΔΟ Α02         | m3         | 30.000,00 |
| 2  | Κατασκευή επιχωμάτων   | 2    | ΝΑΟΔΟ Α20         | m3         | 7.600,00  |
| 3  | Εκσκαφή χαλαρών εδαφών   | 3    | ΝΑΟΔΟ Α01         | m3         | 1.200,00  |
| 4  | Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση | 4    | ΝΑΥΔΡ 3.01.02     | m3         | 4.500,00  |
| 5  | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  | 5    | ΝΑΟΔΟ Α04.1       | m3         | 4.700,00  |
| 6  | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση                            | 6    | ΝΑΥΔΡ 4.02.02     | m3         | 10.000,00 |
| <b>2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>                     |  |      |                   |            |           |
| 1  | Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση.   | 7    | ΝΑΥΔΡ 3.04        | m2         | 69.300,00 |
| 2  | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος   | 8    | ΝΑΟΔΟ Α14         | m          | 30.000,00 |
| 3  | Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  | 9    | ΝΑΟΔΟ Γ01.1       | m3         | 9.500,00  |
| <b>3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ</b> |  |      |                   |            |           |
| 1  | Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10   | 10   | ΝΑΟΔΟ Β29.1.2     | m3         | 30,00     |
| 2  | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15   | 11   | ΝΑΟΔΟ Β29.2.2     | m3         | 250,00    |
| 3  | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C  | 12   | ΝΑΟΔΟ Β30.3       | kg         | 4.000,00  |
| 4  | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm     | 13   | ΝΑΥΔΡ 12.01.01.05 | m          | 200,00    |
| 5  | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m  | 14   | ΝΑΟΔΟ Β01         | m3         | 2.000,00  |
| 6  | Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U SDR 41, DN 200 mm   | 15   | ΝΑΥΔΡ 12.11.03    | m          | 1.500,00  |
| 7  | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου  | 16   | ΝΑΥΔΡ 5.07        | m3         | 150,00    |
| 8  | Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.  | 17   | ΝΑΟΔΟ Β07         | m3         | 500,00    |
| 9  | Αποσύνδεση -μεταφορά -σύνδεση υδροληψίας   | 18   | ΝΑΥΔΡ Ν13         | TEM        | 5,00      |

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 15-2-2021  
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΣΤΡΕΖΟΥ ΖΩΗ  
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΤΡΕΖΟΥ ΖΩΗ  
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 17-2-2021  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π.-Δ.Τ.Ε. -  
Π.ΕΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΟΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 29739/02-03 -  
2021 ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Τ.Ε