

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	32.900,00
2	Κατασκευή επιχωμάτων	2	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	4.080,00
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3	ΝΑΟΔΟ Α04.1	m3	2.500,00
2. -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση.	4	ΝΑΥΔΡ 3.04	m2	28.000,00
2	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	5	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	4.200,00
3. -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	6	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	120,00
2	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	7	ΝΑΟΔΟ Β29.1.1	m3	12,00
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	8	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	350,00
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	9	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	1.200,00
5	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	10	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.05	m	18,00
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	11	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07	m	10,00
7	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	12	ΝΑΟΔΟ Β29.3.3	m3	35,00
8	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα	13	ΝΑΥΔΡ 5.09.01	m3	300,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 18-1-2021
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 18-1-2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την με α.π.
20671/12-02-2021(ΑΔΑ:ΩΓ9Ν7ΛΨ-087)
απόφαση του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου

ΣΤΡΕΖΟΥ ΖΩΗ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΔΟΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ