

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**«Παράλληλα Έργα Αναδασμού στο αγρόκτημα Μελανθίου
Δήμου Άργους Ορεστικού»**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2021



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 *

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
 ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ
 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00€
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Π. 2021/Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή παραλλήλων έργων αναδασμού στο αγρόκτημα αναδασμού Μελανθίου του Δήμου Αργους Ορεστικού και αναφέρεται σε εργασίες διάνοιξης, αμμοχαλικόστρωσης αγροτικών δρόμων και κατασκευής τεχνικών στο νέο καθεστώς αναδασμού.

➡ ΓΕΝΙΚΑ

Στο αγρόκτημα της Δ.Κ. Μελανθίου του Δήμου Αργους Ορεστικού και σε έκταση 5.800στρ. έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αναδασμού και απαιτείται η υλοποίηση των παραλλήλων έργων προκειμένου το αγρόκτημα να γίνει λειτουργικό και τα αγροτεμάχια να αποκτήσουν ασφαλή πρόσβαση.

➡ ΕΙΔΙΚΑ

Συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

- Διάνοιξη και διαμόρφωση των δρόμων του αναδασμού συνολικού μήκους 2.500μ. περίπου και διαμόρφωση των ρείθρων τους. Το πλάτος των δρόμων του αναδασμού είναι 8,00 και 10 μέτρα.
- Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά μέσου συμπιεσμένου πάχους 0,15 μ.μ
- Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις της κοίτης των ρεμάτων στις θέσεις των τεχνικών
- Κατασκευή τεχνικών και συγκεκριμένα :

- α.-ενός κιβωτοειδούς οχετού 4*2 σύμφωνα με τα πρότυπα της Εγνατίας Οδού και μήκους 8μ.και
- β.- ενός κιβωτοειδούς οχετού 2*1 σύμφωνα με τα πρότυπα της Εγνατίας Οδού και μήκους 8μ.και
- γ.-Σωληνωτών οχετων Φ60 όπου από το διάγραμμα αναδασμού απαιτηθεί

στις θέσεις που ορίζονται στο διάγραμμα αναδασμού εντός των προβλεπόμενων ορίων των αγροτικών δρόμων και εξασφαλίζουν την ασφαλή και ομαλή βατότητα στους νέους δρόμους του αναδασμού.

- **Δάνεια –Αποθέσεις-Υλικά**

Ως αποθεσειοθάλαμοι για τα πλεονάζοντα προϊόντα από την εκσκαφή των αγροτικών δρόμων θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι χώροι της περιοχής που θα υποδειχθούν από τον δήμο Αργους Ορεστικού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα προέρχονται από εγκεκριμένο δανειοθάλαμο επί του ποταμού Αλιάκμονα.

- **Απαλλοτριώσεις**

Για την κατασκευή του ανωτέρω έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.

Η **μελέτη** συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς με χρήση των ισχυουσών εκδόσεων Ενιαίων Τιμολογίων

Για τη **δημοπράτηση** του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»
- Ο Ν.4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 200.000 € και αναλύεται σε:

✓ Δαπάνη Εργασιών :	118.857,90 €
✓ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%):	21.394,42 €
✓ Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.):	21.037,85 €
✓ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (23%):.....	38.709,64 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ **199.999,81€**

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ **200.000,00 €**

(Εγκ.36/13-12-2001)

Η συνολική διάρκεια των έργων εκτιμάται σε **360 (τριακόσιες εξήντα ημερολογιακές ημέρες)** και ενδεικτικά απεικονίζεται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί.

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Κ.Α.Π./2021 -Π.Ε.Καστοριάς.

Καστορία ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2021

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΣΤΡΕΖΟΥ ΖΩΗ
Πολ.Μηχ/κός Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π

ΔΟΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πολ.Μηχ/κός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με α.π. 157485/15-10-2021 απόφαση του Διευθυντή Δ.Τ.Ε.-Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ