

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	24.000,00
2	Κατασκευή επιχωμάτων	2	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	1.500,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	3	ΝΑΟΔΟ Α03.3	m3	950,00
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	4	ΝΑΟΔΟ Α04.1	m3	2.000,00
5	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	5	ΝΑΥΔΡ 3.06.02	m3	2.000,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	6	ΝΑΥΔΡ 4.07	m3	3.324,00
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	7	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	200,00
2	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	8	ΝΑΟΔΟ Β29.1.1	m3	25,00
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	9	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	396,00
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	10	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	8.000,00
5	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως ανοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	11	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.05	m	10,00
6	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάρων, λεπτοτοιχων και κιβωπιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	12	ΝΑΟΔΟ Β29.3.3	m3	12,00
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα	13	ΝΑΥΔΡ 5.09.01	m3	1.100,00
8	Κατασκευή κιβωπιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	14	ΝΑΟΔΟ Β29.4.2	m3	100,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 8-10-2021

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
ΣΤΡΕΖΟΥ ΖΩΗ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 8-10-2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π.-Δ.Τ.Ε.

ΔΟΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την α.π. 157485/15-10-2021 απόφαση του
Διευθυντή Δ.Τ.Ε.-Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ