

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3	002	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	351,00
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	003	ΝΑΥΔΡ 4.13	m3	185,00
3	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλεγμα	004	ΝΑΟΔΟ Α10	m	22,00
4	Κατασκευή επιχωμάτων	005	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	351,00
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	006	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	710,00
6	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	008	ΝΑΟΔΟ Β02	m3	200,00
7	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα	0047	ΝΑΠΡΣ ΝΗ08.3.14.Α	m2	1.850,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	009	ΝΑΟΔΟ Β51	m	1.035,00
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη διαστάσεων 10x10x10εκ	0010	ΝΑΟΙΚ Ν178.96.Β	m2	445,00
3	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm	0011	ΝΑΥΔΡ 12.10.05	m	205,00
4	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	0012	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	m3	100,00
5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	0013	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	m3	60,00
6	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	0014	ΝΑΟΔΟ Β66.1	TEM	10,00
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	0015	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	1.900,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	0016	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	50,00
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	0017	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	910,00
3	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	0018	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	1.405,00
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	0019	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	1.405,00
5	Γεώφασμα διαχωρισμού	0020	ΝΑΟΔΟ Β64.2	m2	1.000,00
6	Κατασκευή ερεισμάτων	0021	ΝΑΟΔΟ Γ05	m3	80,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	0022	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	m2	6.800,00
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	0023	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	1.200,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	0024	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	1.000,00
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	0025	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	7.400,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	0026	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	7.400,00
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	0027	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	740,00
7	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	0028	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	m2	1.250,00
5. ΣΗΜΑΝΣΗ					
1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	0029	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	TEM	23,00
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	0030	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	TEM	63,00
3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από ανατακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	0031	ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2	m2	19,00
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	0032	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	TEM	59,00
5	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	0035	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	550,00
6	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	0045	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	1.000,00
6. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ					

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 150 - 200 W, με βραχίονα	0036	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.10	TEM	57,00
2	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	0037	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.02	TEM	55,00
3	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	0038	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01	TEM	3,00
4	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	0039	ΑΤΗΕ 9347	TEM	2,00

Καστοριά 26/07/2022
Ο συντάκτης

Καστοριά 26/07/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Ω.Ε.Μ.

Καστοριά 26/07/2022
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
κ.α.α.

Βασιλική Σιδηροπούλου
Πολιτικός Μηχανικός με Αβ

Θεόδωρος Κασκίσης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Αβ

Βασιλική Σιδηροπούλου
Πολιτικός Μηχανικός με Αβ