ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 240.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης των τάφρων και των τεχνικών σε όλο το Επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Καστοριάς, όπου απαιτείται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Προβλέπονται γενικά εργασίες συντήρησης της οδού όπως: διάνοιξη, καθαρισμός, μόρφωση και τσιμεντόστρωση τριγωνικών τάφρων, έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων μικρών και μεγάλων τεχνικών και γενικά εργασίες προς άρση της επικινδυνότητας και βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους χρήστες του παραπάνω Οδικού Δικτύου, καθώς επίσης και εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ειδικότερα, προβλέπονται εργασίες καθαρισμού των τάφρων από τη βλάστηση, από κορήματα και κατολισθήσεις για την καλύτερη παροχέτευση των όμβριων υδάτων, καθώς και την αύξηση της ορατότητας των οδηγών και την αποφυγή απόκρυψης της κατακόρυφης σήμανσης.

Επίσης, η αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, ατυχημάτων επί των οδών που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Με την παρούσα συντήρηση θα γίνουν οι επεμβάσεις:

- Χωματουργικά: Διάνοιξη και καθαρισμός τριγωνικών ή τραπεζοειδών τάφρων και διαμόρφωση των πρανών τους, άρσεις καταπτώσεων, αποκατάσταση διαβρωμένων επιχωμάτων και ερεισμάτων.
- Τεχνικά έργα: Αποκατάσταση διατομής επενδεδυμένων ρείθρων, τάφρων (τριγωνικών ή τραπεζοειδών), αποκατάσταση υφιστάμενων φρεατίων, καθαρισμός μικρών και μεγάλων τεχνικών έργων, καθώς επίσης και κατασκευή νέων τεχνικών και τοίχων αντιστήριξης όπου απαιτηθεί.

Οι παραπάνω επεμβάσεις θα γίνουν στους παρακάτω οδικούς άξονες:

- Στην Ε.Ο 03 (Άργος Ορεστικό – Νεστόριο μέσω Μελανθίου),χλμ από γέφυρα Αλιάκμονα
- Στην Ε.Ο 11 (Νεστόριο – Επταχώρι μέσω Κοτύλης)
- Στην Ε.Ο 12 (Νεστόριο – Επταχώρι μέσω Πεύκου)
- Στην Ε.Ο 15 (Μεσοποταμία –Διποταμία)
- Στην Ε.Ο 10 (Ποριά – Χιλιόδενδρο – Τσάκωνη – Πεντάβρυσος – Ομορφοκκλησιά)

Οι παραπάνω επεμβάσεις θα γίνονται επίσης, όπου απαιτείται και κρίνεται σκόπιμο, από την Υπηρεσία σε όλο το Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς.

Καστοριά 18/11/2022

Οι Συντάξασες	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Πρ/νος Τ.Ω.Μ.&Ε.	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Δ/ντής
Βασιλική Σιδηροπούλου Πολ. Μηχ. Α΄	Θεόδωρος Κασκίτσης Αρχ. Μηχ. Α΄	Στέλιος Κοτσάκος Πολ. Μηχ. Α΄

Αικατερίνη Καραγιάννη
Δρ. Πολ. Μηχ.

ΖΕΙΝΕΡ ΑΧΜΕΤ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
03.04.2023 09:26